

LEGENDA:
S – studzienka kanal. sanitarnej
– rury PVC lite klasy SN8
– rury układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz stosować obsypkę min. 15 cm ponad wierzch rury
– studzienki ø425 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400
– studzienki ø1000 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400

UWAGA:
– w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabezpieczyć na czas trwania prac
– przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej

– jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić Inwestora
– prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
– nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłosić Inwestorowi
– teren po pracach uporządkować i przywrócić do pierwotnego stanu

Sieć kanal. sanitarnej z przepompowniami i przyłączami.

Leka Opatowska dz. nr 542, 545, 546, 547/6, 544/3, 544/4, 564
Piaski dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 136/1, 137, 138
139, 187/1, 187/2, 140, 207.
Zmyślona Śląska dz. nr 197/1, 207/1, 207/2, 220/4, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/3, 206.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	05.2021	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż Ewa Ścierska	05.2021	194/01/OUW	

Nr rys.	S7	Nr str.	branża sanitarna
skala 1: 100 200	Profil kanal. sanitarnej K2 od P1 do S9–K2.		