


SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA DOMOWEGO



- 1—rura osłonowa
- 2—rura przyłączna
- 3—złączka zaciskowo—przejściowa
- 4—redukcja
- 5—zawór kulowy
- 6—nypel
- 7—filtr siatkowy
- 8—kompensator
- 9—półśrubunek
- 10—wodomierz
- 11—przedłużka GW/GZ
- 12—zawór antyskażeniowy



PHU "ORTUS" Janusz Fengler
ul. Polna 9/2
98–200 Sieradz

Inwestor:
Gmina Łęka Opatowska
ul. Akacyjowa 4,
63–645 Łęka Opatowska

	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/87	20.04.2023	
Sprawdzał:	mgr inż. D. Górka upr. LOD/4368/PBS/20	20.04.2023	
Asystent proj.:	mgr inż. E. Amanowicz	20.04.2023	
Projektował.:	mgr inż. Z. Krasiński upr. 436/84	20.04.2023	
Skala: schemat	Inwestycja: Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w ulicy Żabiej i Zielonej w m. Siemianice		
Nr rys. 9	Tytuł rysunku: Schemat montażu wodomierza		
	Branża: Techn – Sanit	Stadium: PB	str.