


B I L A N S P O W I E R Z C H N I				
parter				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOG	POW. H>190cm
Rozbudowa				
1.01	Szafka strażacka	terakota	17.92	17.92
1.02	Korytarz	terakota	4.56	4.56
1.03	Przedstawnikącik porządk	terakota	3.76	3.76
1.04	W-c	terakota	1.42	1.42
1.05	Magazyn OSP	terakota	10.82	10.82
1.06	Biuro OSP	terakota	16	16
1.07	Garaz OSP	terakota	30.68	30.68
SUMA POWIERZCHNI ROZBUDOWY			85.16	85.16
Przebudowa				
1.08	Korytarz	terakota	6.41	6.41
1.09	Magazyn	terakota	3.64	3.64
1.10	Magazyn	terakota	3.64	3.64
1.11	Magazyn – chłodnia	terakota	5.67	5.67
1.12	Rozdzielnia cateringowa	terakota	15.39	15.39
1.13	Przedstawnik	terakota	1.21	1.21
1.14	W-c	terakota	1.38	1.38
1.15	Szafka obsługi	terakota	2.3	2.3
1.16	Pom. przyjęcia cateringu	terakota	7.58	7.58
1.17	Zmywalnia	terakota	10.02	10.02
1.18	Magazyn naczyń czysztych	terakota	7.16	7.16
1.19	Magazyn depozytowy	terakota	5.38	5.38
SUMA POWIERZCHNI PRZEBUDOWY			69.78	69.78
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			154.94	154.94
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA			102.9	
KUBATURA PROJEKTOWANA			488.78	

System ochrony od porażeń
samoczynne wyłączenie zasilania

Całość prac wykonać zgodnie z PN-IEC 30364



- Wypust kablowy 1–fazowy do zasilania odbiornika jednofazowego instalowanego na stałe
- Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+NN+PE, 10/16A, 230V, IP44
- Do wyprowadzonego z posadzki zacisku uziemiającego przyłączyć przewód uziemiający i połączyć z zaciskiem uziemienia szaf dystrybucyjnych.
- Zasilanie urządzeń technologicznych należy każdorazowo skoordynować z projektem technologii.
- Gniazda w kuchni montować na wysokości 1,1 m nad posadzką.
- Zmywarkę podłączyć poprzez wyłącznik
- Instalację wykonać jako podtynkową

Plan instalacji oświetleniowej				
Przebudowa części budynku OSP Trzebień na kuchnię cateringową z rozbudową o remizę				
Trzebień nr 22 działka nr ew.115				
Inię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	inż. Romon Górecki	WKP/0383/POOE/12		
Opracował		---		
DATA: wrzesień 2017	BRANŻA: elektryczna	SKALA: 1:100	RYS. NR:	E2