


PRZEKRÓJ NORMALNY

Gr. pasa dr. od strony domostw

Gr. pasa drogowego



A WARSZTWA ŚCIERAŁNA Z BET. ASF. AC11S GR. 5CM
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR. 8CM Z KAM. ŁAM. 0/31.5MM
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR. 15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2.5MPa GR. 10CM

B GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR. 13CM Z KAM. ŁAM. 0/31.5MM
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR. 15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM

C KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22X100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

BOI

Gmina Łęka Opatowska
ul. Akcyjowa 4 63-645 Łęka Opatowska

Biurow Obsługi Inwestycji
Marek Kozioł
ul. Chopina 29 63-600 Kępno
tel. +48 602 320 549

Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej w m. Piaski.
Piaski dz. nr 142 i 140.

INWESTOR:	Gmina Łęka Opatowska			
PROJEKT:	Przebudowa drogi gminnej - wewnętrznej w m. Piaski.			
LOKALIZACJA:	Piaski dz. nr 142 i 140.			
NAZWA RYSUNKU	Przekrój normalny			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	SKALA: 1:50	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marek Kozioł	PODPIS:	INDEKS PROJ.:	
SPRAWDZIŁ:		PODPIS:	NUMER RYS.:	
			21.04.2020r.	
			4.	