

UWAGI:
1. Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1
1. Zwody na dachu mocować do uchwytów rozmieszczonych co 0,9m.
3. Złącze kontrolne umieścić 0,5m nad poziomem terenu w puszce izolacyjnej, pokrywę puszki zlicować z tynkiem
4. Przewody odprowadzające prowadzić pionowo w warstwie ociepenia w rurze PCV o grubości ścianki min. 5mm
5. Do zwodów na dachu przyłączyć wszystkie przewodzące maszty anten itp. za pomocą zwodu pionowego - iglicy odgromowej zamocowanej na wspornikach izolowanych.
6. Uziom wykonać jako otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm głębokość 60cm min. 100cm od budynku
7. Połączenie instalacji odgromowej z uziomem otokowym wykonać jako trwale spawane, zabezpieczone antykorozyjnie.
8. Instalację wykonać z zastosowaniem elementów systemowych.

Jednostka projektowa

EREM Pracownia Projektowa
Radosław Maciejewski
Mroczeń 200B, 63-604 Baranów,
tel. 501 896 393, e-mail:erempracownia@wp.pl

Tytuł projektu

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W OPATOWIE

Inwestor

Gmina Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4,
63-645 Łęka Opatowska

Lokalizacja inwestycji:

Opatów, ul. Kępińska 8
dz. nr 370,
63-645 Łęka Opatowska

Nazwa rysunku

Instalacja odgromowa

Status Rysunku

projekt budowlany

Projektant br. elektrycznej
mgr inż. Roman Górecki
nr upr. WKP/0383/POOE/12
w spec. inst.w zakresie sieci, instalacji i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis

Skala projektu
1:100

Data
23 grudzień 2019r.

Arkusz nr
E-5

Str.