

Zestawienie pomieszczeń		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.1	Wiatrołap	5,68
0.2	Hol	26,20
0.3	Korytarz	12,41
0.4	Sala rehabilitacji	34,32
0.5	Gabinet zab./pieleg.	14,82
0.6	Sala aktyw./Jadalnia	65,77
0.7	WC-N/D	5,87
0.8	Magazyn	6,11
0.9	Pom. narz. ogrod./magazyn	9,47
0.10	Zmywalnia	9,19
0.11	Pom. cater./Aneks k.	14,25
0.12	Mag. spożywczy	3,98
0.13	Pracownia plastyczna	29,59
0.14	Szatnia	3,77
0.15	Pom. socjalne	12,45
0.16	Gabinet kier.	10,23
0.17	WC-M	6,79
0.18	Pralnia/prasowalnia	9,77
0.19	Komunikacja	17,87
0.20	Pom. porz.	3,55
0.21	Komunikacja	30,68
0.22	Bieliźniarka	2,76
0.23	Kotł. gaz (<60kW)	7,28
0.24	Sypialnia 1	13,52
0.25	Łazienka 1	5,95
0.26	Łazienka 2	5,87
0.27	Sypialnia 2	14,90
0.28	Łazienka 3	6,54
0.29	Sypialnia 3	14,19
0.30	Sypialnia 4	11,27
0.31	Łazienka 4	4,82
0.32	Brudownik	2,37
0.33	Sypialnia 5	14,62
0.34	Łazienka 6	6,20
0.35	Łazienka 5	5,95
0.36	Sypialnia 6	14,49
		463,50 m²

Powierzchnia całkowita budynku: 557,68m²

Sz-1 (oznaczenia na elewacji)
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.24cm
wetna mineralna elewacyjna gr.18cm
klej-siatka-tynk cienkowarstwowy 0,5cm/
płyta włóknocementowa

Sz-2 (oznaczenia na elewacji)
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.24cm
wetna mineralna elewacyjna gr.18cm
cegła klinkierowa gr.6cm

Sw-1
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.24cm
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa 0,3 cm

Sw-2
gładź gipsowa 0,3 cm
tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
bloczek gazobetonowy gr.12cm
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa 0,3 cm

UWAGA!
1. Ściany (Sw-2) gr.12cm dodatkowo wzmocnić siatkami do spoin wspornych; ewentualnie przez zastosowanie prętów Ø6 w co drugiej spoinie
2. Rolety nadstawne montowane we wnęce muru nad otworem, wymiary skrzynek rolet w zależności od wysokości otworu:
<150 cm --> wysokość skrzynki rolety h=16cm
>150 cm --> wysokość skrzynki rolety h=20cm
3. Pergola stalowa z profili 120x120x4mm + żaluzje między słupkami oraz ryglami 60x20x2mm (el. cynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo w kolorze grafitowym)

Jednostka projektowa

EREM Pracownia Projektowa
Radosław Maciejewski
Mroczen 200B, 63-604 Baranów,
tel. 501 896 393, e-mail:erempracownia@wp.pl

Tytuł projektu

CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W OPATOWIE

Inwestor

Gmina Łęka Opatowska
ul. Akacjowa 4,
63-645 Łęka Opatowska

Lokalizacja inwestycji:

Opatów, ul. Kępińska 8
dz. nr 370,
63-645 Łęka Opatowska

Nazwa rysunku

Rzut parteru

Status Rysunku

projekt budowlany

Projektant architektury: mgr inż. arch. R. Maciejewski nr upr. WP-OIA/OKK/DpB/19/2009 specjalność architektoniczna	Podpis
Sprawdzający architekturę: mgr inż arch. Mirosław Gudra nr upr. 52/09/OOIA specjalność architektoniczna	Podpis
Projektant konstrukcji: mgr inż .Mateusz Maślanka nr upr. OPL/1108/PWOK/15 specjalność konstr.- budowlana	Podpis
Sprawdzający konstrukcję: mgr inż. Przemysław Rosik nr upr. 80/DOS/09 specjalność konstr.-budowlana	Podpis
Asystent projektanta (opracowanie): mgr inż. Piotr Patyk	Podpis
Skala projektu 1:50, 1:1	Data 23 grudnia 2019r.
Arkusz nr 6	Str.