

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia jest **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na ul. Sierakowskiego w Opatowie** na działkach nr 364/3, 363/11, 363/10, 261/9.
2. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
 - 1) Wykonanie sieci wodociągowej – odcinek od włączenia do istniejącej sieci w ul. Przedszkolnej do włączenia do istniejącej sieci w ul. Kępińskiej (oznaczone w projekcie jako etap I). Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE100-RC o średnicy 110 mm oraz 90 mm wraz z urządzeniami.
 - długość sieci z rur o średnicy 110 mm = 157,50 m
 - długość rozbudowy sieci z rur o średnicy 90 mm = 2,40 mZadanie obejmuje także wykonanie 1 szt. hydrantu przeciwpożarowego żeliwnego podziemnego DN80mm.
 - 2) Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej- od włączenia do istniejącej sieci w ul. Przedszkolnej do projektowanej studni S5 (oznaczone w projekcie jako etap I). Zaprojektowano sieć kanalizacyjną z rur PVC lite o średnicy 200 mm wraz ze studzienkami
 - długość sieci kanalizacyjnej 119,49 m
 - studzienki sanitarne z tworzywa o średnicy 425 mm – 3 kpl
 - studnie sanitarne betonowe o średnicy 1000 mm – 2 kpl
 - 3) Wykonanie 1 szt. przyłącza kanalizacji sanitarnych do działki nr 363/10 z rury PVC lite SN8 o średnicy 160 mm zakończone studzienką inspekcyjną z tworzywa o średnicy 315 mm. Długość przyłącza 2,2 m.

Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oznaczonych w dokumentacji projektowej jako etap II.
3. Wykonawca jest zobowiązany do:
 - 1) zawiadomienia poszczególnych podmiotów i jednostek (w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) o terminie rozpoczęcia i czasu trwania wykonywanych robót (zgodnie z opiniami i uzgodnieniami załączonymi do projektu) z zachowaniem wyznaczonych terminów oraz wypełnienie pozostałych zobowiązań wynikających z opinii, uzgodnień, dokumentacji projektowej,
 - 2) uzyskania wszelkich wymaganych protokołów (np. z próby szczelności, ciśnienia, zagęszczeń gruntu), opinii, badań laboratoryjnych (w tym wyniki badań wody pod względem bakteriologicznym), odbiorów oraz decyzji umożliwiających użytkowanie obiektów i urządzeń.
 - 3) uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego, przy czym koszty z tytułu zajęcia pasa drogowego leżą po stronie Wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
 - 1) obsługę geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (3 egzemplarze),
 - 2) zapewnienie kierownika budowy – osoby posiadającej stosowne, wymagane przez obowiązujące prawo kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do wykonania i kierowania robotami objętymi umową.
5. Szczegółowy zakres robót określają dołączone do OPZ dokumenty, tj.:

- 1) Projekt budowlany,
- 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 3) Przedmiar robót.

Dołączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektu budowlanego, STWiOR.

6. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli **gwarancji jakości na okres 60 m-cy**.
7. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowej inwestycji została wydana przez Starostę Kępińskiego w dniu 23.03.2018r. decyzja o pozwoleniu na budowę nr 137/2018.

WÓJ GMINY

mgr Adam Kapis