


GRANICA PASA DROG.

GRANICA PASA DROG.

PRZEKRÓJ MIJANKI



WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF. ACI11S GR. 5CM
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.8CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 10CM



GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.13CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM

BOI

Biuro Obsługi Inwestycji
Marek Koziół
ul. Chopina 29 63-600 Kępno
tel. +48 602 320 549

Gmina Łęka Opatowska

ul. Akcyjowa 4 63-645 Łęka Opatowska

Przebudowa drogi gminnej w m. Zmyślona Słupska.
Zmyślona Słupska dz. nr 56/3 i 55.

NAZWA RYSUNKU	Przekroje normalne		SKALA:	1:50
PROJEKTOWA: NR upr.	mgr inż. Marek Kozioł	POPPS:		
OPRACOWAŁ: NR upr.	mgr inż. Marek Kozioł	POPPS:	INDEXS PROJ.:	
SPRACOWAŁ: NR upr.		POPPS:	NUMER RYS.:	4.3.
			styczeń 2022r.	