




PRZEKROJE NORMALNE



**Km 0+170 - 0+297,42**



**Km 0+297,42 - 0+312,42**



A

WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF AC11S GR. 5CM  
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.8CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM  
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM  
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 10CM

B

GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.13CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM  
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM

BOI

Biurowisko Inwestycji  
Marek Kozioł  
ul.Chopina 29 63-600 Kępno  
tel. +48 602 320 549

INWESTOR:	Gmina Łęka Opatowska ul.Akcyjowa 4 63-645 Łęka Opatowska		
PROJEKT: Lokalizacja:	Przebudowa drogi gminnej w m.Zmysłona Słupska. Zmysłona Słupska dz. nr 56/3 i 55.		
NAZWA RYSUNKU	Przekroje normalne		
PROJEKTOWAŁ: NR upr.	mgr inż.Marek Kozioł	PODPIS:	SKALA: 1:50
OPRACOWAŁ: NR upr.	mgr inż.Marek Kozioł	PODPIS:	INDEKS PROJ.:
SPRAWDZIŁ: NR upr.		PODPIS:	NUMER RYS.:
			4.1.
			styczeń 2022r.