


E-01 Elewacja frontowa 1:100

LEGENDA:

- 1a. Ściana - tynk mineralny gładki, kolor biały  
1b. Ściana - cegła elewacyjna gr. 6cm w kolorze ceglanym +  
zakończenie (ostatnia warstwa) kolor grafitowy  
2a. Ściana - płyty włókno-cementowe w kolorze grafitowym  
(RAL7039)  
2b. Ściana - płyty włókno-cementowe w kolorze białym/srebrnym  
(RAL9003)  
3. Stalarka okienna - aluminiowa w kolorze grafitowym RAL 7039  
4. Stalarka drzwiowa - aluminiowa w kolorze grafitowym RAL7039  
5. Stalarka drzwiowa - aluminiowa, przeszklenia z ramami w  
kolorze grafitowym (szkło mleczne) RAL7039  
6. Dach- dachówka płaska w kolorze grafitowym, np. Braas  
Turmalin Glazura Szary Kryształ  
7. Kształtki/kominki wentylacyjne  
8. Stalowa pergola + żaluzje (kolor grafitowy)  
9. Rynny i rury spustowe STAL w kolorze grafitowym  
10. Komin - omurowany z cegły klinkierowej grafitowej  
11. Wyrzutnie/czerpnie dachowe  
12. Ławy kominiarskie

UWAGA!  
Należy przewidzieć dodatkowo śniegotapy-  
rozbijacze śniegowe na dachówkach (bariery  
śnieżne)



E-02 Elewacja tylna 1:100

Jednostka projektowa	
	EREM Pracownia Projektowa Radosław Maciejewski Mroczeń 200B, 63-604 Baranów, tel. 501 896 393, e-mail:erempracownia@wp.pl
Tytuł projektu	
CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE W OPATOWIE	
Inwestor	
	Gmina Łęka Opatowska ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
Lokalizacja inwestycji:	
Opatów, ul. Kępińska 8 dz. nr 370, 63-645 Łęka Opatowska	
Nazwa rysunku	
Elewacje cz.I	
Status Rysunku	
projekt budowlany	
Projektant architektury: mgr inż. arch. R. Maciejewski nr upr. WP-01A/OKK/OpB/19/2009 specjalność architektoniczna	Podpis
Sprawdzający architekturę: mgr inż. arch. Mirosław Gudra nr upr. 52/09/DDIA specjalność architektoniczna	Podpis
Asystent projektanta (opracowanie): mgr inż. Piotr Pałyk	Podpis
Skala projektu 1:100	Data 23 grudnia 2019r.
Arkusze nr 2	Str.